


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุเชียว จังหวัดชัยภูมิ

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ - อุทยานโรงพยาบาลอุเชียว จ.ชัยภูมิ	พื้นที่อาคาร (ตรม)	
วันที่ประมาณราคา	.พฤษภาคม 2559	จำนวนอาคาร	1 Unit
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ กค 0421.5/ว 27 ลว 30 มีนาคม 2555 FACTOR.F งานอาคาร เงื่อนไข : - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - เงินประกันผลงาน หัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
อ้างอิงราคาวัสดุจาก กองแบบแผน และสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง เดือน เมษายน 59			
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุ และค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน) ราคารวมค่า Factor F= 1.2698	2,760,160.00	
		3,504,851.17	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
รวม (1)+(2)+(3)		3,504,851.17	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ ( สามล้านห้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน )		3,504,800.00	

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ


(นายรัฐดิพงษ์ อัครี)

เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ


(นายศรายุทธ สุดใจ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ


(นายประสาน คุ่มหม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ

(นายสมยศ พงษ์พันธุ์สง่า)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ

(นายบุญฤทธิ์ อ้วนวงษ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ปร.4

แผ่นที่ 1/4

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	MATERIAL		LABOUR		TOTAL COST
				UNIT COST	COST	UNIT COST	COST	
โครงการ ปรับปรุงระบบห้องสะอาด สำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด พื้นที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้ประมาณการ วันที่ประมาณราคา พฤษภาคม 2559 ม. ผู้ปรับราคา วันที่ปรับราคา พฤษภาคม 2559 ชน อ้างอิงราคาวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือน เมษายน 2559								
อ้างอิงราคาวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2559								
1	AIR CONDITION SYSTEM FOR CYTOTOXIC ROOM	1	SET.	250,000.00	250,000.00	30,000.00	30,000.00	280,000.00
2	SUPPORT & ISOLATOR	1	LOT.	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
3	COPPER TUBE TYPE L WITH INSULATION	1	LOT.	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
4	ACCESSORIES	1	LOT.	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
5	GI SHEET WITH INSULATION CLOSE CELL TYPE	1,792	SQF.	140.00	250,880.00	65.00	116,480.00	367,360.00
6	SUPPORT HANGER	1	LOT.	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
7	PRE FILTER Efficiency 25-35%, SIZE 1'x2'x2"	1	SET.	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00
8	PRE FILTER Efficiency 25-35%, SIZE 2'x2'x2"	1	SET.	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
9	MEDIUM FILTER Efficiency 95% SIZE 1'x2'x1 1/2"	1	SET.	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00
10	MEDIUM FILTER Efficiency 95% SIZE 2'x2'x1 1/2"	1	SET.	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00
11	HOUSING FOR HEPA FILTER SIZE 2'x3x (Stainless steel 304)	2	SET.	18,500.00	37,000.00	1,500.00	3,000.00	40,000.00
12	HEPA FILTER EFF. 99.99% SIZE 2'x3x5 7/8"	2	SET.	13,500.00	27,000.00	1,000.00	2,000.00	29,000.00
13	HOUSING FOR HEPA FILTER SIZE 2'x2' (Stainless steel 304)	2	SET.	15,000.00	30,000.00	1,500.00	3,000.00	33,000.00
14	HEPA FILTER Efficiency 99.99% SIZE 2'x2'x5 7/8"	2	SET.	10,000.00	20,000.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00

Chw *[Signature]* 15/05/59

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	MATERIAL		LABOUR		TOTAL COST
				UNIT COST	COST	UNIT COST	COST	
15	RETURN AIR GRILL WITH VOLUMN DAMPER	1	LOT.	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
16	FRESH AIR GRILL WITH VOLUMN DAMPER	1	LOT.	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00
17	MAGNEHELIC WITH STAINLESS STEEL CASING FOR ROOM	3	SET.	5,500.00	16,500.00	600.00	1,800.00	18,300.00
18	BAROMETRIC DAMPER (Stainless steel 304)	3	SET.	4,500.00	13,500.00	600.00	1,800.00	15,300.00
19	THERMOSTAT	1	SET.	5,500.00	5,500.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00
20	WIRING CIRCUIT & CONTROL WITH INVERTER FOR AIR CONDITION	1	LOT.	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00
	EXHAUST SYSTEM FOR CYTOTOXIC ROOM							
1	EXHAUST BLOWER 400 CFM	1	SET.	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
2	HOUSING FOR EXHAUST FAN (Stainless steel 304)	1	SET.	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
3	BASEMENT % ISOLATOR	1	LOT.	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
4	GI SHEET WITH INSULATION CLOSE CELL TYPE	480	SQF.	140.00	67,200.00	65.00	31,200.00	98,400.00
5	SUPPORT HANGER	1	LOT.	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00
6	PRE FILTER Efficiency 25-35% SIZE 2'x2'x2"	1	SET.	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
7	HEPA FILTER EFFICIENCY 99.99% SIZE 2'x2'x5 7/8"	1	SET.	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
8	EXHAUST AIR GRILL WITH VOLUMETRIC DAMPER	1	LOT.	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00
9	WIRING CIRCUIT & CONTROL WITH INVERTER FOR EXHAUST UNIT	1	LOT.	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
	EXHAUST SYSTEM FOR BIOHAZARD SAFETY CABINET (EXISTING)							
1	EXHUAUST FAN 400 CFM	1	SET.	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
2	HOUSING FOR EXHAUST FAN (Stainlell steel 304)	1	SET.	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
3	SUPPORT HANGER & ISOLATOR	1	LOT.	4,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00
4	GI SHEET WITH INSULATION CLOSE CELL TYPE	320	SQF.	140.00	44,800.00	65.00	20,800.00	65,600.00

  
 1/20/2008 ๑๒



ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	MATERIAL		LABOUR		TOTAL COST
				UNIT COST	COST	UNIT COST	COST	
	CONSTRUCTION WORK							
1	DEMOLITION WORK	1	LOT.	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
2	ก่อผนัง	1	LOT.	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
3	SANDWICH PARTITION POLYURETHANE FOAM THICKNESS 4"	48	SQM.	2,000.00	96,000.00	500.00	24,000.00	120,000.00
4	SANDWICH PARTITION POLYURETHANE FOAM THICKNESS 2"	34	SQM.	1,900.00	64,600.00	500.00	17,000.00	81,600.00
5	SANDWICH CEILING POLYSTYRENE FOAM THICKNESS 2"	26	SQM.	1,900.00	49,400.00	500.00	13,000.00	62,400.00
6	SINGLE SWING SANDWICH PANEL DOOR	3	SET.	25,000.00	75,000.00	5,000.00	15,000.00	90,000.00
7	SINGLE SWING ALUMINIUM DOOR	1	SET.	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
8	GYPSUM PARTITION	25	SQM.	1,200.00	30,000.00	200.00	5,000.00	35,000.00
9	GYPSUM CEILING	72	SQM.	550.00	39,600.00	200.00	14,400.00	54,000.00
10	EPOXY PAINTING FOR PARTITION & CEILING	43	SQM.	550.00	23,650.00	200.00	8,600.00	32,250.00
11	PVE SHEET FLOOR THK. 2 mm.	26	SQM.	1,450.00	37,700.00	200.00	5,200.00	42,900.00
12	ALUMINIUM BOARD	1	SET.	22,000.00	22,000.00	5,000.00	5,000.00	27,000.00
13	DOUBLE SWING ALUMINIUM DOOR	1	SET.	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
14	WINDOW FIXGLASS WITH SLOPING EDGE กันทางเดิน	1	SET.	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
15	SINK WITH AUTOMATIC SENSOR CONTROL(stainless steel304)	2	SET.	36,000.00	72,000.00	4,000.00	8,000.00	80,000.00
16	เคาน์เตอร์รูปตัว L บริเวณทางเดินระหว่างห้องเคมีบำบัดกับห้องให้ยาผู้ป่วย	1	SET.	70,000.00	70,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00
17	Stainless steel table size 600x4,500x750 mm.(DXWXH)	1	SET.	60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00
18	เครื่องเป่ามือ	1	SET.	8,000.00	8,000.00	-	0.00	8,000.00
19	กระจกเงา	1	SET.	5,000.00	5,000.00	-	0.00	5,000.00
20	ย้ายเครื่องปรับอากาศ	1	SET.	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
	TOTAL							2,760,160.00

Dr. Siam. Siam Siam Siam